

Blockhaus „Canada“ bei Lübeck Ökologisch mit LéonWood®



Nachhaltig aufgepeppt

Holz ist ein **natürlicher Allrounder**. Vielen Bauwilligen ist der Naturstoff als Baumaterial gar nicht so präsent. Dabei ist Holz extrem vielseitig, wandelbar und handwerklich ausgesprochen gut zu bearbeiten. LéonWood® hat sich dem **Baustoff Holz** verschrieben. Und seit Anbeginn der Firmengründung kombinieren wir Holz mit weiteren **ökologischen Dämmstoffen** – Kork allen vorangestellt.

Unsere Bauherren aus Schleswig-Holstein haben sich von unserer Passion anstecken lassen. Sie schwören wie LéonWood® auf den Baustoff Holz und darüber hinaus auch auf die Dämmstoffe Kork und Hanf. Ihr Blockhaus vom **Typ „Canada“** haben sie daher nachhaltig aufgepeppt: die Außenwände (**BIO-Doppelwand®**) und die Dachflächen sind mit Kork gedämmt, die Giebel mit Hanfdämmplatten. Darüber hinaus haben sich die Eheleute aus dem Raum Lübeck für Massivholz-Innenwände entschieden, die zum wohngesunden Hausklima beitragen.



Zentrum dieses Blockhauses ist der knapp 55m² große Wohnbereich, der komplett offen gestaltet ist und in dem eine Küchenzeile integriert ist. Er bietet zusätzlichen Austritt auf die 24m² große, teilüberdachte Terrasse. Daneben finden sich ein Gästezimmer, ein Büro, ein HWR und ein Badezimmer im Erdgeschoss wieder. Das Obergeschoss wird dann durch das Schlafzimmer, zwei weitere Zimmer, einen Fitnessraum sowie durch ein großes Familienbad komplettiert. Insgesamt stehen unserer Familie **210m²** zur Verfügung.

Blockhaus-Typ:	CANADA
Grundriss:	12,70 x 13,00 Meter
Baustoff:	BIO-Doppelwand DuoPlus* 2x68mm Blockbohle, massiv, Fichte 132mm Dämmstoffraum für Korkgranulat Innenwände: 68mm Block-Innenwände im EG, sonst Ständerbauweise Fenster und Türen: Nadelholz, 2-fach Verglasung, mit abnehmbarem Aufsatz-Sprossenkreuz, Haustür mit Überdachung, eine Nebeneingangstür Dach: Satteldach, 35° Dachneigung
Besonderheiten:	Dämmung der Dachflächen mit Kork 200mm Dämmung der Giebel & Gauben mit Hanf 200mm Sichtbare Holzbalkendecke im Erdgeschoss Sichtdachstuhl Komplett ausgebautes Dachgeschoss Konstruktiver Holzschutz durch große Dachüberstände
Liefertermin:	24.01.2018