

RUNDSTAMMHAUS BEI TUTTLINGEN (BA-WÜ) NEUE LÉONWOOD-BAUSTELLE IM JUNI 2018



Blockhaus-Klassiker in Rundstambauweise

Im Süden Deutschlands, zwischen Schwarzwald und Bodensee bei Tuttlingen, entsteht derzeit ein neues Rundstammhaus von LéonWood®. Das Haus vom Typ Canada zeigt sich hier im rustikalen Gewand, aber dennoch flexibel wie eh und je. Rundstamm um Rundstamm türmt sich die Wand NordicRound* auf und erinnert an ursprüngliche, traditionelle Holzbauten. Vorteil dieser Wandausführung ist die Einstofflichkeit: außer Holz findet man hier nämlich nichts. Keine extra Dämmschicht; keine Dampfsperren – ein rundum atmungsaktives und naturbelassenes Holzhaus.



Ein Blockhaus für alle Lebenslagen

Das Holzhaus Canada zählt zu den beliebtesten Häusern von LéonWood®. Kein Wunder, denn dieser Haustyp überzeugt mit flexibler Wohnraumgestaltung für verschiedene Ansprüche und Lebenslagen. Ob als Familienhaus oder für das Singlebleibe: die Möglichkeiten beim „Canada“ sind vielzählig. Unser Bauherr aus Baden-Württemberg entschied sich für die wandlungsfähige Variante mit ausbaufähigem Dachgeschoss. Aufgrund der komfortablen Dachneigung von 35° können so später zusätzliche rund 50m² Wohnraum entstehen. Im Erdgeschoss stehen den Bewohnern des Rundstammhauses knapp 100m² zur Verfügung. Neben kombiniertem Wohn-Essbereich und großem Schlafzimmer, finden sich noch funktionale Räumlichkeiten wie Küche und Bad, Hauswirtschaftsraum und Gäste-WC auf dieser Ebene. Der Clou im Wohnbereich: eine Bar aus 250mm starken Rundbohlen. Der Außenbereich durch eine Terrasse mit passendem Rundbohlengeländer sowie eine Garage ergänzt – ebenfalls in Rundstambauweise.

Blockhaus-Typ: CANADA

Grundriss: 12,10 x 12,10 Meter

Baustoff: Rundholzwand NordicRound*
250mm nordische Kiefer
Innenwände: Ständerbauweise,
Fenster und Türen: Nadelholz, 3-fach
Verglasung, zwei Zitronenfenster, drei
Polarfenster, Hauseingangstür mit
Vordach

Dach: Satteldach, 35° Dachneigung

Besonderheiten: Terrasse mit Rundbohlengeländer,
Garage in Rundstammausführung,
Rundstamm-Bar im Wohnbereich,
waagerechte Stülpverschalung,
Konstruktiver Holzschutz durch große
Dachüberstände

Liefertermin: 13.06.2018