

NEUE LÉONWOOD®-BAUSTELLE IN BAYERN BLOCKHAUS CANADA IN SCHWABEN – AUGUST 2018



Satteldach, Winkelbungalow und Zitronenfenster – das Blockhaus Canada von LéonWood® lässt sich kaum kürzer und prägnanter

beschreiben. Diese drei Elemente sind charakteristisch für unser beliebtestes Blockhaus, für das sich auch unsere Bauherrenfamilie aus Schwaben entschieden hat. Verbaut wurde hier die bewährte, dreischichtige Wandausführung BIO-Doppelwand® mit innenliegender Korkdämmung und zwei 68mm starken Blockbohlen außen wie innen. Die dampfdiffusionsoffene Bauweise ermöglicht einen natürlichen Austausch zwischen Innenraumluft und der Luft außerhalb des Hauses – ganz ohne Folien oder andere Dampfsperren. Es entsteht ein wohliges und gesundes Klima im gesamten Haus.

Neben der teilüberdachten, im Winkel des Blockhauses gelegenen Terrasse befindet sich ein weiteres praktisches Element am Hauseingang. Eine optisch ansprechende Hauseingangsüberdachung mit Satteldach und Mini-Giebel fügt sich passend in das gesamte Erscheinungsbild des Blockbohlenhauses ein. Beim Betreten werden die Bewohner von einem großen Flur begrüßt. Auf dieser Ebene

des Holzhauses befinden sich sowohl belebte Räume wie Wohn- und Esszimmer sowie die Küche. Auch das Elternschlafzimmer inklusive Ankleide und Badezimmer kommen im Erdgeschoss unter. Die obere Etage wurde für die Kinder der Familie geplant. Zwei nahezu gleich große Kinderzimmer sowie ein zusätzliches Badezimmer schaffen genügend Privatsphäre im Obergeschoss. Insgesamt kann sich die Familie auf knapp 180m² Wohnfläche in ihrem LéonWood®-Blockhaus freuen. ▀

Blockhaus-Typ:	CANADA
Grundriss:	13,20 x 13,00 Meter
Baustoff:	BIO-Doppelwand DuoPlus* 2 x 68mm Blockbohle massiv, Fichte 132mm Dämmstoffraum für Korkgranulat, Innenwände: Ständerbauweise Fenster und Türen: Nadelholz, 2-fach Verglasung, Glasgiebel mit zwei Dreiecks- fenstern, ein großes Zitronenfenster, Hauseingangsüberdachung Dach: Satteldach, 35° Dachneigung
Besonderheiten:	Hanfausbaupaket für Giebel und Gauben, Polar-Fußboden mit 20cm Kork teilausgebauter Dachstuhl, konstruktiver Holzschutz durch große Dachüberstände
Liefertermin:	15.08.2018